

**Projet: Parc canin de
Rivière-du-Loup**

Titre: Plan d'aménagement
- Esquisse d'aménagement

n. de projet: 2021-33
n. de dessin: AP-001

Client: Ville de Rivière-du-Loup
Rue Delage,
Rivière-du-Loup
Date: 3 Mai 2022
Échelle: 1:150
Conçu par: H.L
Révision: n/a

Tous les dimensions, niveaux et quantités nécessaires devront être vérifiés sur le site. Des ajustements pourraient être nécessaires. Les dimensions doivent être revérifiées si de nouveaux éléments ou de nouvelles constructions étaient ajoutés par d'autres.

Aviser le professionnel concerné de toutes divergences ou conflits avant de procéder. L'entrepreneur ne doit éliminer aucune végétation existante sans l'approbation du client.


Les travaux doivent être faits conformément aux normes du BNQ, selon la dernière version disponible. Si des calculs structuraux étaient nécessaires, ceux-ci devront être faits par un ingénieur membre de l'ordre des ingénieurs du Québec.

Avant de procéder aux travaux, le client doit s'assurer qu'il respecte les normes et règlements municipaux en vigueur et avoir en main les permis nécessaires.

Plantations:
Référez-vous à la liste de plantation pour identifier les végétaux. Distance c/c entre les végétaux tel qu'illustrée ou se référer aux spécifications de chaque plante. Calibre initiale des plantes à déterminer par le client.

Ces plans d'aménagement sont conçus pour démontrer le design uniquement. Le concepteur se dégage de toutes responsabilités par rapport aux structures et à la construction.

Ce référer au 3D pour une meilleure compréhension du projet.



Notes et légende:

- Zone de plantation (paillis)
Superficie totale: 1086 pi²
- Poussière de pierre
Superficie totale: 13 000 pi²
- Asphalte
- Sable
Superficie totale: 7 573 pi²
- Zone Gazon
Superficie totale: 12150 pi²
- Zone de plantation - Terre-plein
ensemencement 'Pré-fleur'
Superficie totale: 3000 pi²
- Zone de plantation 'naturelle'
- Forêt en périphérie du site
- Béton coulé en place
Superficie totale: 1780pi²
- Lampadaire (4X)
- Cloture de maille
Longueur totale: 1078pi.li.
Incluant 8 portes de 4'
- Arbres variés proposés
- Conifère varié proposé
- Arbustes variés proposés
- Courbe de niveau pour petites buttes ou légère dépression



ÉCOCENTRE

ÉCOCENTRE

ENTRÉE SUR RUE DELAGE ▶